

SITUATION PROFESSIONNELLE : Assistant en architecture

Collaborateur au sein d'un cabinet d'architecte, vous êtes responsable du dépouillement des offres de prix du lot peinture du projet de Restructuration du Lycée Le Corbusier, à Illkirch

ON DONNE :

Documents techniques : DT Devis + renseignements complémentaires

Document réponse : DR fichier excel

ON DEMANDE :

1. Compléter le tableau des offres du lot PEINTURE, en utilisant le document réponse DR
2. Classer les offres par RANG : n°1 offre la moins disante ...à n°10 offre la plus chère
3. Calculer le montant moyen des offres
4. **Choisir l'entreprise retenue pour le marché** et justifier votre réponse

Renseignements complémentaires

Vous avez déjà collecté et traité 7 offres de prix pour le lot PEINTURE.

Vous devez à présent **traiter** les 3 dernières offres qui vous sont parvenues.

Entreprise COLORE en date du 02/02/08

Entreprise DUBONNET en date du 04/02/08

Entreprise LEFRANC en date du 12/02/08

Extrait du Règlement de consultation des entreprises

- **Attribution des offres :**

L'offre de l'entreprise la moins disante sera retenue.

Toutefois elle ne devra pas dépasser de plus de 10% la moyenne du montant des offres.

DEVIS



Entreprise LEFRANC 4, rue du parc
67400 STRASBOURG

Le 12/02/0

Référence : : Lycée Le Corbusier ILLKIRCH

LYCEE LE CORBUSIER à ILLKIRCH - 2EME TRANCHE		DPGF Lot N° 236 -PEINTURE (extrait)			
Chapitre	Désignation	U	Quant.	Prix unit.	Prix total
	BATIMENT E				
3.1.	Peinture au sol				
3.1.1.	Résine				
3.1.1.1.	Surfaces courantes	m ²	25,00	31.40	785.00
3.1.1.2.	Remontées en plinthes	ml	35,00	6.70	234.50
3.2	Peinture murale				
3.2.2.	Vernis sur voile béton				
3.2.2.1.	Surfaces courantes	m ²	1250,00	11.20	14000.00
3.2.3.	Peinture acrylique				
3.2.3.1.	Sur mur finition satinée	m ²	1770,00	7.60	13452.00
3.2.3.2.	Sur portes prépeintes	U	37	48.50	1794.50
3.2.3.4.	Sur menuiserie	ml	82,00	5.60	459.20
3.2.4.	Peinture sur métaux				
3.2.4.2.	Peinture sur canalisationet tuyauterie	ml	10,00	4.40	44.00
3.3.	Peinture en plafond				
3.3.2.	Vernis en sous face de dalles	m ²	1230,00	12.40	15252.00
3.2.3.	Peinture alkyde sur plaque de plâtre	m ²	55,00	7.50	412.50
3.3.4.	Peinture acrylique sur dalle béton	m ²	44,00	9.80	431.20
3.5.	Nettoyage complet des ouvrages				
3.5.1	Nettoyage de fin de chantier	ens	1	2500.00	2500.00
	TRAVAUX HT. BATIMENT (E)				49364.90



Entreprise DUBONNET
12, rue de la Planche
67400 BRUMATH

Concerne : Lycée Le Corbusier ILLKICH
Objet : offre de prix

Veuillez trouver notre offre de prix pour les travaux de rénovation de votre bâtiment.
Meilleures salutations.

	DESIGNATION	U	Q.	PRIX UNIT.	TOTAL HT
3.11.1	Peinture de sol résine surface courante	M²	25	30.70	767.50
3.11.2	Remontées en plinthes	MI	35	7.00	245.00
3.2.2	Vernis sur voile béton	M²	1250	10.50	13125.00
3.2.3.1	Peinture acrylique sur mur	M²	1770	9.30	16461.00
3.2.3.2	Peinture acrylique sur portes prépeintes	U	37	51.00	1887.00
3.2.3.4	Peinture acrylique sur menuiserie	MI	82	4.50	369.00
3.2.4.2	Peinture sur canalisation et tuyauterie	MI	10	7.20	72.00
3.3.2	Vernis en sous face de dalles	M²	1230	11.00	13530.00
3.3.3	Peinture alkyde sur plaque de plâtre	M²	55	7.90	434.50
3.3.4	Peinture acrylique sur dalle béton	M²	44	11.30	497.20
3.5.1	Nettoyage complet des ouvrages	F	1	2600.00	2600.00
TOTAL HT					49988.20

Le 04/02/08



Entreprise Colore 8, rue des sanges Le 02/02/08
67400 ILLKIRCH



Référence : : Lycée Le Corbusier ILLKICH
Objet : offre de prix pour des travaux de peinture

LYCEE LE CORBUSIER à ILLKIRCH - 2EME TRANCHE		DPGF Lot N° 236 -PEINTURE (extrait)			
Chapitre	Désignation	U	Quant.	Prix unit.	Prix total
BATIMENT E					
3.1.	Peinture au sol				
3.1.1.	Résine				
3.1.1.1.	Surfaces courantes	m²	25,00	32.50	812.50
3.1.1.2.	Remontées en plinthes	ml	35,00	7.70	269.50
3.2	Peinture murale				
3.2.2.	Vernis sur voile béton				
3.2.2.1.	Surfaces courantes	m²	1250,00	11.00	13750.00
3.2.3.	Peinture acrylique				
3.2.3.1.	Sur mur finition satinée	m²	1770,00	9.80	13346.00
3.2.3.2.	Sur portes prépeintes	U	37	53.00	1961.00
3.2.3.4.	Sur menuiserie	ml	82,00	4.80	393.60
3.2.4.	Peinture sur métaux				
3.2.4.2.	Peinture sur canalisation et tuyauterie	ml	10,00	7.50	75.00
3.3.	Peinture en plafond				
3.3.2.	Vernis en sous face de dalles	m²	1230,00	11.70	14391.00
3.2.3.	Peinture alkyde sur plaque de plâtre	m²	55,00	8.20	451.00
3.3.4.	Peinture acrylique sur dalle béton	m²	44,00	10.90	479.60
3.5.	Nettoyage complet des ouvrages				
3.5.1	Nettoyage de fin de chantier	ens	1	2300.00	2300.00
TRAVAUX HT. BATIMENT (E)					48229.20